

DEEL 1 – PROJECTBESLUIT

Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;

gelezen de inhoud van "Projectbesluit Beekherstel Kwistbeek" d.d. 28-04-2026

Overwegende:

dat in het beheergebied van Waterschap Limburg voor eind 2027 de KRW-opgave gerealiseerd moet worden en dat onder andere de Kwistbeek nog niet (volledig) voldoet aan deze norm;

dat de Kwistbeek als KRW-waterlichaam is aangewezen;

dat op 23 februari 2023 in het Programma Baarlo Hout-Blerick het voorkeursalternatief (VKA) voor 'Beekherstel Kwistbeek' is vastgesteld;

dat op grond van artikel 5.44 van de Omgevingswet voor het uitvoeren van een project een projectbesluit wordt vastgesteld vanwege de samenhang met twee andere projecten die worden uitgevoerd op grond van het Programma Baarlo – Hout-Blerick;

dat het participatieproces is beschreven in paragraaf 3.3 van de motivering bij dit Projectbesluit en dat hiermee tevens is voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 2.6 van de Participatie- en inspraakverordening Waterschap Limburg 2022;

dat de maatregelen en voorzieningen van het Projectbesluit gedeeltelijk niet passen binnen het geldende (tijdelijke gedeelte van het) Omgevingsplan van Gemeente Peel en Maas;

dat voor zover het Projectbesluit in strijd is met het Omgevingsplan van Gemeente Peel en Maas, het Projectbesluit op grond van artikel 22.16 lid 1 van de Omgevingswet geldt als een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa);

dat het voorgenomen beekherstel zal leiden tot een wijziging van de werkingsgebieden zoals opgenomen in de Waterschapsverordening Limburg, waarbij de procedure tot wijziging van de werkingsgebieden parallel loopt aan de procedure tot vaststelling van het Projectbesluit;

dat het voorgenomen beekherstel ook zal leiden tot aanpassing van de legger na realisatie van het project;

dat het Projectbesluit op grond van artikel 16.72 lid 1 Omgevingswet goedkeuring behoeft van Gedeputeerde Staten van Limburg;

dat de bij dit besluit horende regeling ingevolge artikel 5.6 Omgevingsbesluit een beschrijving bevat van de voor de fysieke leefomgeving relevante permanente en tijdelijke maatregelen en voorzieningen om het project te realiseren en de maatregelen die zijn gericht op het ongedaan maken, beperken of compenseren van de nadelige gevolgen van het project en het in stand houden daarvan;

dat de procedure voor het Projectbesluit en de daarbij horende besluiten is beschreven in hoofdstuk 2 en 7 van de Motivering horende bij dit besluit.

Besluit

Artikel 1

Omdat het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg het project Beekherstel Kwistbeek wil uitvoeren, wordt op grond van artikel 5.44, eerste lid van de Omgevingswet het Projectbesluit Beekherstel Kwistbeek vastgesteld, zoals deze in Bijlage A is opgenomen inclusief de daarbij behorende bijlagen I tot en met V.

Artikel 2

Het projectbesluit treedt in werking met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken sinds de dag waarop het goedkeuringsbesluit is bekendgemaakt

Sluiting

Aldus vastgesteld op 28-04-2026 door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,

Ondertekening

E.J.M. Keulers, Secretaris-Directeur

S.M.M. Borgers, Dijkgraaf

Regeling

1 Projectbesluit

1.1 Introductie

Dit projectbesluit betreft de uitvoering van het project Beekherstel Kwistbeek, met als doel om de ecologische kwaliteit van de beek te herstellen, opdat de beek voldoet aan de Kaderrichtlijn Water. De regeling bevat een omschrijving van de permanente en tijdelijke maatregelen voor het beekherstel en van de maatregelen die zijn gericht op het ongedaan maken, beperken of compenseren van nadelige gevolgen hiervan.

Bijlage I bevat de geometrische informatie van het projectgebied waarop dit projectbesluit betrekking heeft. Als Bijlage II zijn kaarten bijgevoegd, waarop de maatregelen en voorzieningen zijn weergegeven.

1.2 Projectbeschrijving en ontwerpuitgangspunten

Het projectgebied is gelegen bij Baarlo, vanaf de Ingweg tot aan de monding in de Maas, zoals weergegeven in het Plangebied Projectbesluit Kwistbeek. De beekloop wijzigt van de Ingweg tot de beekmondingsbosschage circa 270 meter voor de uitstroom van de beek in de Maas. Vanaf deze bosschage tot aan de uitstroom in de Maas wijzigt de beekloop niet en worden wel oeverstabilisatiemaatregelen genomen.

Voor het ontwerp zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het herstellen van de ecologische kwaliteit voor de Kaderrichtlijn Water door het terugbrengen van de karakteristiek van een relatief sterk meanderende beekloop;
- Het terugbrengen van de hydromorfologische dynamiek en bijbehorende habitatvariatie door het aanbrengen van variatie in het dwarsprofiel en het ruimte creëren voor, en de aanplant van, vegetatie;
- Het vispasseerbaar maken van de Kwistbeek tot aan de stuw bij de Ingweg;
- Het beperken van de regenwaterlozingen vanuit de kassen;
- Het tegengaan van de erosie bij private percelen bij de beekmondingsbosschage.

2. Permanente maatregelen

Voor de beekherstelopgave worden de volgende permanente maatregelen gerealiseerd:

2.1 Nieuw tracé Kwistbeek

De permanente maatregelen voor het Nieuwe tracé van de Kwistbeek bestaan uit:

- Het graven van een nieuw-tracé met onderhoudspad aan de noordzijde en een bereikbaarheidspad langs een deel van de zuidzijde;
- Het natuurlijk inrichten van het nieuwe tracé middels aanplant van nieuwe vegetatie;
- Het realiseren van een 3-fasen profiel (flauwe taluds) langs het nieuwe tracé;
- Het realiseren van een 2-fasen profiel ter plaatse van de archeologische vondsten;
- De bochten vastzetten met natuurlijk materiaal;

- Het verplaatsen en vispasseerbaar maken van de dijkonderdoorgang;
- Het verplaatsen van de stuw aan de Ingweg in de bestaande Kwistbeek;

2.2 Te dempen bestaande Kwistbeek

De permanente maatregelen voor het Te dempen bestaande tracé bestaan uit:

- Het ten dele dempen van de bestaande Kwistbeek;

2.3 Bergingssloot

De permanente maatregelen voor de Bergingssloot bestaan uit:

- Het wijzigen van het resterende binnendijkse deel van de bestaande Kwistbeek in een bergingssloot door middel van verontdieping;
- het omdraaien van het verhang;
- het plaatsen van een leegloopleiding aan de westzijde;
- het plaatsen van een noodoverlaat aan de oostzijde;

2.4 Afwatering Donkerbemden

De permanente maatregelen voor de Afwatering Donkerbemden bestaan uit:

- Het realiseren van een watergang ten behoeve van de afwatering van de Donkerbemden, inclusief een duiker van 62m lang met twee inspectieputten;

2.5 Stapelsteenmuren

De permanente maatregelen voor de Stapelsteenmuren bestaan uit:

- Het realiseren van stapelsteenmuren op zes locaties;

2.6 Nieuwe brug

De permanente maatregelen voor de Nieuwe brug bestaan uit:

- Het realiseren van een nieuwe brug over de bestaande Kwistbeek ter vervanging van de huidige voetgangersbrug;

3. Flexibiliteitsbepaling

De maatregelen en voorzieningen worden uitgevoerd volgens de kaarten bij dit projectbesluit. Bij eventuele verschillen ten opzichte van de tekst van deze regeling zijn de kaarten leidend. Niet uit te sluiten is dat in de uitvoering kleine afwijkingen ontstaan van de maatvoering zoals opgenomen op de kaarten. Dit is inherent aan de aard van de werkzaamheden, de machines die worden gebruikt en de gesteldheid van het terrein. Afwijken van het ontwerp is mogelijk wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. De functionaliteit en de doelstelling van de gekozen oplossing niet wijzigt;
2. Het ontwerp blijft binnen het in dit projectbesluit opgenomen definitief ruimtebeslag;
3. De effecten op de omgeving niet groter zijn dan de effecten die zijn beschreven in de Motivering van dit projectbesluit en geen sprake is van andere negatieve gevolgen voor de omgeving.

4. Maatregelen ter voorkoming of beperking of compensatie van nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving

Om de effecten van de beekherstelopgave op de fysieke leefomgeving te beperken, te mitigeren of te compenseren, worden de volgende maatregelen getroffen:

- Voor de te kappen drie hazelaars aan de noordzijde van de beekmonding worden op hetzelfde perceel drie hazelaars herplant.
- De fasering van de uitvoeringswerkzaamheden wordt aangepast om verstoring van beschermde dieren zoveel mogelijk te beperken. Hierdoor worden de effecten in de gevoelige periode van de verschillende soorten, zoals het broedseizoen, beperkt.

5 Fasering en tijdelijke maatregelen

5.1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen dijkonderdoorgang

- In afwachting van de verplaatsing van de dijkonderdoorgang in het kader van de dijkversterking:
 - wordt binnendijs een tijdelijke verbinding tussen het nieuwe tracé en de te verwijderen dijkonderdoorgang gerealiseerd;
 - zal in het binnendijkse deel van het nieuwe tracé op twee locaties een tijdelijke gronddam worden gerealiseerd en zal in het buitendijkse deel één tijdelijke gronddam worden gerealiseerd.

5.2 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen overig

- Werkzaamheden en tijdelijke werken kunnen worden uitgevoerd binnen de maatregelvlakken die op de kaarten zijn aangegeven voor permanente maatregelen. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden en tijdelijke werken zijn tijdelijke werkstroken en inritten voorzien, op de locaties die op de kaarten zijn aangeduid met:
 - Werkstroken;
 - Tijdelijke inritten
- Bij werkzaamheden op of aan de primaire waterkeringen dient het bestaande veiligheidsniveau altijd aantoonbaar te zijn geborgd. Voor de uitvoering wordt een door Waterschap Limburg goed te keuren noodplan opgesteld.

5.3 Fasering

Het beekherstel wordt in twee fasen gerealiseerd. In fase 1 worden alle permanente en tijdelijke maatregelen gerealiseerd. Een deel van het nieuwe tracé van de Kwistbeek wordt dan nog niet in gebruik genomen en wordt afgesloten van het tijdelijke tracé middels gronddammen, in de tijdelijke situatie wordt de oude dijkonderdoorgang nog gebruikt. In fase 2, nadat de dijkonderdoorgang is verplaatst, wordt het nieuwe tracé in gebruik genomen en worden de tijdelijke maatregelen ongedaan gemaakt.

6. Termijn niet stellen belemmerende regels in omgevingsplan of provinciaal projectbesluit

Vanaf het moment dat het projectbesluit is vastgesteld tot 8 jaar na vaststelling van het projectbesluit dan wel eerder, als het project waarvoor het projectbesluit is vastgesteld eerder is gerealiseerd, worden in een omgevingsplan van de gemeente Peel en Maas

en in een projectbesluit van Provincie Limburg geen regels gesteld die het uitvoeren van het project belemmeren. Als het project eerder dan 8 jaar na vaststelling van het projectbesluit is gerealiseerd, dan wordt dit door Waterschap Limburg tegelijkertijd aan gemeente Peel en Maas en provincie Limburg schriftelijk meegedeeld.

7. Bijlagen

Onderstaande bijlagen bevatten bestanden die worden gebruikt om het besluit inzichtelijk te maken op de website van het Omgevingsloket. Bijlage I, overzicht informatieobjecten, bevat verwijzingen naar de betreffende werkingsgebieden. Wanneer u deze wilt openen kunt u op de verwijzing klikken, hier ziet u het werkingsgebied op de kaart. Bijlage II, Overzicht documentbijlagen, bevat verwijzingen naar de betreffende bijlage, wanneer u deze bijlage wilt openen kunt u op de verwijzing te klikken naar overheid.nl, vervolgens dient u op het gewenste/ beschikbare bestandsformaat te klikken.

Bijlagen

Bijlage	Naam	Datum
Bijlage I	Overzicht informatieobjecten	01-04-2026
Bijlage II	Kaarten	23-03-2026