Maatregelentabel voorkomen wateroverlast WBP 2016-2021

Legenda:
geen maatregel nodig
nader onderzoek nodig
wel maatregel nodig

Nr.	Str.gebied	Locatie	Gemeente	Omschrijving knelpunt	Maatregel	Kostenraming (in €)		
1.1	Maasnielderbeek	Zijtak Spickerbroeklossing	Roermond	inundatie vanuit Zijtak Spickerbroeklossing	Geen knelpunt	0		
3.1	Vlootbeek	Onderste Leigraaf nabij Posterholt	Roerdalen	Wateroverlast agv overstorten stedelijk gebied	noodoverlaat wijzigen zodat bij overstromen buffer geen schade aan woningen kan onts	20000		
3.2	Vlootbeek	Montfort	Roerdalen	Inundatie vanuit Vlootbeek	Geen knelpunt	0		
3.3	Vlootbeek	Vulensbeek	Echt-Susteren	Inundatie vanuit Vulensbeek	Geen knelpunt	0		
4.1	Middelsgraaf	Echter Molenbeek in Echt	Echt-Susteren	Wateroverlast agv overstorten stedelijk gebied	Nader onderzoeken	pm		
4.2	Middelsgraaf	Haver- of Roterbeek	Echt-Susteren	Wateroverlast agv overstorten stedelijk gebied	Probleem nader onderzoeken	pm		
4.3	Middelsgraaf	Rijdsbemdengraaf	Echt-Susteren	Inundatie vanuit Rijdsbemdengraaf	Geen knelpunt	0		
5.1	Rode Beek	Rode Beek Dieteren	Echt-Susteren	Inundatie vanuit Rode Beek	Probleem nader onderzoeken, oplossen met 800m beekherinrichting icm 6.1	624000	ook KRW-maatregel	
5.2	Rode Beek	Quabeeksgrub - Jabeek	Onderbanken	Overstromende buffers	Buffers vergroten/ optimaliseren	500000	maximaal!	
5.3	Rode Beek	Merkelbekerbeek	Brunssum	Inundatie vanuit Merkelbekerbeek	Probleem nader onderzoeken	pm		
5.4	Rode Beek	Bovenloop Rode Beek	Brunssum	Inundatie vanuit Rode Beek	Probleem nader onderzoeken	pm		
6.1	Geleenbeek	Samenkomst Vloedgraaf, Geleenbeek, Rode Beek	Echt-Susteren	Inundatie vanuit Geleenbeek, Rode Beek.	Onderdoorgang Julianakanaal vergroten	1500000	Project corridor, wordt deels betaald door RWS	
6.2	Geleenbeek	Bosgraaf-Lindbeek Nedcar	Sittard-Geleen	Inundatie vanuit Lindbeek	Probleem nader onderzoeken	pm		
6.3	Geleenbeek	Limbrichterbeek	Sittard-Geleen	Inundatie vanuit Limbrichterbeek	Buffer vergroten?	500000	maximaal!	
6.4	Geleenbeek	Nieuwstadt	Sittard-Geleen	Inundatie vanuit Geleenbeek	Geen knelpunt	0		
6.5	Geleenbeek	Sittard	Sittard-Geleen	Inundatie vanuit Geleenbeek	Bovenstroomse waterberging, 150.000m³ a € 20	1300000	1km dijk a € 600, 1 kunstwerk € 500.000, div voorzieningen €150000	
6.6	Geleenbeek	Munstergeleen	Sittard-Geleen	Overstromende buffers en inundatie vanuit Geleenbeek	Buffers vergroten/optimaliseren, waterberging Geleenbeek, zie 6.5	500000	maximaal!	
6.7	Geleenbeek	Keutelbeek Beek-Geleen	Sittard-Geleen, Beek	Inundaties vanuit Keutelbeek	Bovenstroomse buffers vergroten	1000000	Lastig te realiseren	
6.8	Geleenbeek	Geleen-Daniken	Sittard-Geleen	Opstuwing brug Beekstraat en koker Sittard	Zie 6.5	0		
6.9	Geleenbeek	Spaubeek	Beek	Overstromende buffers	Buffers vergroten/ optimaliseren	460000		
6.10	Geleenbeek	Kakkert-Schinnen	Schinnen	Overstromende buffer	Buffers vergroten/ optimaliseren	500000	maximaal!	
6.11	Geleenbeek	Oirsbeek	Schinnen	Overstromende buffers	Buffers vergroten/ optimaliseren	500000	maximaal!	
6.12	Geleenbeek	Reijmersbekervloedgraaf	Nuth	Overstromende buffer	Buffer vergroten/ optimaliseren	500000	maximaal!	
6.13	Geleenbeek	Platsbeek	Nuth	Overstromende buffers	Buffers vergroten/ optimaliseren	250000	maximaal!	
6.14	Geleenbeek	Caumerbeek	Heerlen	Inundatie vanuit Caumerbeek	Geen knelpunt	0	Herinrichting wordt voldoende robuust uitgevoerd	
6.15	Geleenbeek	Wijnandsrade	Nuth	Inundatie vanuit Hulsberger-, Wijnandsraderbeek	Buffers vergroten/ optimaliseren	500000	maximaal!	
6.16	Geleenbeek	Retersbeek, Klimmen	Voerendaal	Overstromende buffers	Buffers vergroten/ optimaliseren	500000	maximaal!	
6.17	Geleenbeek	Voerendaal	Voerendaal	Inundaties vanuit beken	Bovenstroomse buffers vergroten	1500000		
6.18	Geleenbeek	Geleenbeek - Welten	Heerlen	Inundaties vanuit Geleenbeek	Geen knelpunt	0		
8.1	Ur	Stein	Stein	Inundaties vanuit Ur	Buffers vergroten/ optimaliseren	250000	maximaal!	
9.1	Hemelbeek	Geulle	Meerssen	Inundaties vanuit Molenbeek en Heiligenbeek	Probleem nader onderzoeken	pm		
10.1	Geul	Overbundebeek Bunde	Meerssen	Overstromende buffer	Buffer vergroten/ optimaliseren	500000	maximaal!	
10.2	Geul	Meerssen	Meerssen	Overstromende buffers en inundatie vanuit Geul	Zie 10.5; buffers vergroten/ optimaliseren	1000000	maximaal!	
10.3	Geul	Ulestraten	Meerssen	Overstromende buffers	Nader onderzoeken	pm		
10.4	Geul	Houthem-St. Gerlach	Valkenburg	Overstromende buffers en inundatie vanuit Geul	Zie 10.5; buffers vergroten/ optimaliseren	500000	maximaal!	
10.5	Geul	Valkenburg	Valkenburg	Overstromende buffers en inundatie vanuit Geul	Aanleg 4 waterbergingen; buffers vergroten/ optimaliseren	5600000	4 waterbergingen: 3km dijk, 4 kunstwerken en diverse voorzieningen en max. 1000000 voor rwb's	
10.6	Geul	Ransdaal	Voerendaal	Overstromende buffers	Buffers vergroten/ optimaliseren	500000	maximaal!	
10.7	Geul	Schin op Geul	Valkenburg	Overstromende buffers en inundatie vanuit Geul	Zie 10.5, lokaal profiel herstellen; buffers vergroten/ optimaliseren	1050000	maximaal!	
10.8	Geul	Etenaken-Wijlre	Gulpen-Wittem	Overstromende buffers en inundatie vanuit Geul	Zie 10.5; buffers vergroten/ optimaliseren	500000	maximaal!	
10.9	Geul	Mechelderbeek mechelen	Gulpen-Wittem	Overstromende buffers en inundatie vanuit Mechelderbeek	Nader onderzoeken; buffers vergroten/ optimaliseren, dijkje langs Geul	500000	maximaal!	
10.10	Geul	Kanjel Maastricht	Maastricht	Inundaties vanuit Kanjel	Buffers aanleggen	600000		
10.11	Geul	Kanjel Borgharen	Borgharen	Inundaties vanuit Kanjel	Nader onderzoeken	pm		
11.1	Eyserbeek	Eys	Gulpen-Wittem	Overstromende buffers en inundatie vanuit Eyserbeek	Nader onderzoeken; buffers vergroten/ optimaliseren	pm	Lastig te realiseren	
11.2	Eyserbeek	Simpelveld	Simpelveld	Overstromende buffers en inundatie vanuit Eyserbeek	Nader onderzoeken; buffers vergroten/ optimaliseren	1000000	maximaal!	
11.3	Eyserbeek	Bocholtz	Simpelveld	Overstromende buffers	Buffers vergroten/ optimaliseren	1000000	maximaal!	
12.1	Selzerbeek	Partij	Gulpen-Wittem	Overstromende buffers en inundatie vanuit Selzerbeek	Nader onderzoeken; buffers vergroten/ optimaliseren	250000	maximaal!	
12.2	Selzerbeek	Wahlwiller	Gulpen-Wittem	Overstromende buffers en inundatie vanuit Selzerbeek	Nader onderzoeken; buffers vergroten/ optimaliseren	250000	maximaal!	
12.3	Selzerbeek	Nijswiller	Gulpen-Wittem	Overstromende buffers en inundatie vanuit Selzerbeek	Nader onderzoeken; buffers vergroten/ optimaliseren	250000	maximaal!	
13.1	Gulp	Gulpen	Gulpen-Wittem	Overstromende buffers en inundatie vanuit Gulp	Zie 13.2	0		
13.2	Gulp	Slenaken	Gulpen-Wittem	Inundaties vanuit Gulp	Bovenstroomse waterberging	35000		
14.1	Sibbersloot e.a.	Sibbersloot Bemelen	Eijsden-Margraten	Inundaties vanuit Sibbersloot	Geen knelpunt	0		
14.2	Sibbersloot e.a.	Gronsveld	Eijsden-Margraten	Inundaties vanuit Termaardergrub en Zeep	Nader onderzoeken; buffers vergroten/ optimaliseren	pm		
14.3	Sibbersloot e.a.	Banholtergrubbe Banholt	Eijsden-Margraten	Overstromende buffer	Buffer vergroten/ optimaliseren	250000	maximaal!	
14.4	Sibbersloot e.a.	Horstergrub Mheer	Eijsden-Margraten	Overstromende buffers	Buffer vergroten/ optimaliseren	250000	maximaal!	
14.5	Sibbersloot e.a.	Leegloop St. martensweg, Noorbeek	Eijsden-Margraten	Overstromende buffer	Buffer vergroten/ optimaliseren	250000	maximaal!	
14.6	Sibbersloot e.a.	Rijckholt	Eijsden-Margraten	Overstromende buffer	Buffer vergroten/ optimaliseren	250000	maximaal!	
15.1	Voer	Mesch, Withuis, Hoog- en Laag-Caestert	Eijsden-Margraten	Voer	Afhankelijk van maatregelen in Vlaanderen aanvullende berging nodig	150000		
16.1	Jeker	Numitorhof/Lammergierstraat	Maastricht	Inundaties vanuit Kleine Zouw	Nader onderzoeken	pm		
16.2	Jeker	Hazendans	Maastricht	Overstromende buffers	Buffers vergroten/ optimaliseren	250000	maximaal!	
18.1	Worm	Rimburg	Landgraaf	Inundaties vanuit de Worm	Geen knelpunt	0		
18.2	Worm	Anselderbeek – Strijthagerbeek Eygelshoven	Kerkrade	Inundaties vanuit de Anselderbeek en Strijthagerbeek	Systeem optimaliseren	50000		
18.3	Worm	Bovenloop Anselderbeek	Kerkrade	Inundaties vanuit de Anselderbeek	Nader onderzoeken	pm		
	Beekmaatregelen					8655000		
	Buffering, etc					16610000		
						25265000	25889000	